

OBRA : VIVIENDA TIPO
 UBICACION : ZONA ROSARIO

FECHA : 10 ENERO 2022

Rubro Item	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio Unitario	Monto Item	Monto Rubro	% Incid. Rubro s/ Total Obra	% Incid. de la Mano de Obra dentro del ítem
00	TRABAJOS PRELIMINARES					64.107,40	0,47	
01	01 LIMPIEZA DE TERRENO (SIN DEMOLICIONES)	gl	1,00	64.107,40	64.107,40			81,67
	MOVIMIENTO DE SUELOS					215.343,83	1,57	
01	01 EXCAVACION DE ZANJAS A MANO	m3	29,60	3.097,86	91.696,66			100,00
	02 RELLENO SUELO DEL LUGAR	m3	17,81	6.942,57	123.647,17			25,77
02	FUNDACIONES					525.361,22	3,83	
01	01 HORMIGON POBRE ZAPATAS CONTINUAS	m3	8,88	17.882,99	158.800,95			34,31
	02 MAMPOSTERIA CIMIENTOS LADRILLOS COMUNES	m3	7,10	25.064,28	177.956,39			36,14
	03 VIGAS DE ENCADENADOS Ho Ao	m3	2,50	75.441,55	188.603,88			47,26
03	ESTRUCTURA RESISTENTE					1.239.114,65	9,04	
01	01 VIGAS HORMIGON ARMADO	m3	1,13	108.035,50	122.080,12			45,08
	02 ENCADENADO SUPERIOR	m	62,33	2.244,16	139.885,97			49,30
	03 DINTELES 3 Diam. 8 mm	m	25,50	1.210,93	30.878,72			59,08
	04 LOSA VIGUETAS PRETENSADAS	m2	82,65	10.764,82	889.712,37			44,21
	05 LOSAS MACIZAS HORMIGON ARMADO	m3	0,64	88.371,05	56.557,47			40,52
04	MAMPOSTERIAS					1.646.944,19	12,02	
01	01 MAMP.ELEVACION LAD.COMUN 0,30m	m3	39,96	28.648,25	1.144.784,07			41,82
	02 MAMP.ELEVACION LAD.COMUN 0,15m	m3	5,65	30.481,81	172.222,23			43,11
	03 TABIQUE 0,10 m LAD.CERAMICO	m2	26,19	3.086,38	80.832,29			52,68
	04 MOJINETE LAD.COM. TERMINADO	m	45,00	5.535,68	249.105,60			64,79
05	AISLACIONES					218.155,53	1,59	
01	01 DOBLE HORIZONTAL	m2	60,42	1.548,27	93.546,47			54,52
	02 CAPA AISLADORA S/CONTRAPISO	m2	97,87	1.273,21	124.609,06			61,05
06	REVOQUES					1.328.711,10	9,69	
01a	01a JAHARRO A LA CAL	m2	269,66	1.346,51	363.099,89			75,69
01b	01b FINO A LA CAL CON PREMEZCLA	m2	269,66	989,32	266.780,03			84,58
	02 GRUESO B/REVESTIMIENTO	m2	22,26	1.371,96	30.539,83			80,30
	03 TAPARROLLO ARMADO EN CONCRETO GR y YESO	m2	20,32	5.927,37	120.444,16			61,29
	04 REV. EXTERIOR COMPLETO A LA CAL	m2	170,50	3.213,18	547.847,19			76,82
07	SOLADOS					846.409,42	6,18	
01	01 CONTRAPISO S/TERR NATURAL	m2	119,82	2.152,66	257.931,72			45,87
	02 PISO CERAMICO ESMALTADO 1ra	m2	97,87	4.044,25	395.810,75			46,58
	03 PISO LOSETAS 40 X 60 S/ARMAR	m2	21,95	4.641,92	101.890,14			42,12
	04 ZOCALO DE MADERA	m	91,90	840,17	77.211,62			31,86
	05 ZOCALO CERAMICO EN BAÑOS	m	16,60	817,18	13.565,19			72,79
08	CUBIERTAS					2.196.696,75	16,03	
01	01 POLIESTIRENO EXP. +Ho DE PEND'TE CARPETA CEMENTO, MEMBRANA ALUMINIZADA CARPETA CTO. Y CERAMICA AZOTEA 20/20	m2	90,65	13.075,69	1.185.311,30			46,16
	02 DE TEJAS FRANCESAS S/ESTRUCTURA MADERA PINO NACIONAL	m2	46,20	21.891,46	1.011.385,45			24,35
09	CIELORRASOS					259.272,53	1,89	
01	01 APLICADO DE YESO, INCLUYE INCID. DE ARISTAS	m2	58,71	2.152,56	126.376,80			78,50
	02 CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO	m2	21,17	6.277,55	132.895,73			61,53
10	REVESTIMIENTOS					144.151,38	1,05	
01	01 REVESTIMIENTO - AZULEJO	m2	22,26	3.796,34	84.506,53			52,54
	02 UMBRALES Y SOLIAS	m2	2,11	28.267,70	59.644,85			26,60
11	CARPINTERIAS CON COLOCACION					2.100.155,94	15,32	
01	01 PUERTA P1 ENTRADA	un	1,00	148.753,88	148.753,88			4,76
	02 PUERTA PLACA EMBUTIR	un	1,00	76.035,42	76.035,42			7,24
	03 PUERTA PLACA P3 ECHAP.CEDRO	un	4,00	41.788,85	167.155,40			9,91
	04 PUERTA EXTERIOR DOBLE CHAPA	un	1,00	115.911,46	115.911,46			3,97
	05 VENTANA C/CORT.MADERA 2.00x1,50	un	2,00	178.918,09	357.836,18			3,99
	06 VENTANA C/CORT.MADERA 2.00x1.10	un	3,00	164.688,86	494.066,58			3,11
	07 VENTANA C/CORT.MADERA 1.50x1.10	un	3,00	101.012,83	303.038,49			4,87
	08 VENTILUZ MAD. 0.40x0.60	un	1,00	34.517,91	34.517,91			6,89
	09 FRENTE PLACARD MARCO CHAPA, HOJAS CORREDIZAS	m2	13,00	30.987,74	402.840,62			3,67

OBRA : VIVIENDA TIPO
UBICACION : ZONA ROSARIO

FECHA : 10 ENERO 2022

Rubro Item	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio Unitario	Monto Item	Monto Rubro	% Incid. Rubro s/ Total Obra	% Incid. de la Mano de Obra dentro del ítem
12	INSTAL. AGUA FRIA Y CALIENTE					264.987,19	1,93	
01	INSTAL. AGUA FRIA Y CALIENTE AGUA FRIA EN POLIPROPILENO TERMOFUS AGUA CALIENTE POLIPROP TERMOFUS	gl	1,00	264.987,19	264.987,19			28,25
13	ARTEF. SANITARIOS Y GRIFERIA					342.550,65	2,50	
01	ARTEF. SANITARIOS Y GRIFERIA ARTEFACTOS FERRUM ANDINA BLANCOS GRIFERIA FV SENIOR ó CROMO "Y"	gl	1,00	342.550,65	342.550,65			6,71
14	DESAGUES CLOACALES					258.979,94	1,89	
01	DES CLOAC VIV 3 DORM EN PVC LINEA 3,2mm A COLECTORA	gl	1,00	258.979,94	258.979,94			24,02
15	INSTALACION DE GAS					616.028,80	4,49	
01	INST DE GAS NATURAL VIV 3 DORM	gl	1,00	235.878,93	235.878,93			28,70
02	ARTEF.DE GAS: COCINA Y CALEFON	gl	1,00	380.149,87	380.149,87			0,31
16	INSTALACION ELECTRICA					555.726,07	4,05	
01	INST ELECT. VIV 3 DORM. S/ARTEFACT.	gl	1,00	555.726,07	555.726,07			24,81
17	PINTURAS					607.818,63	4,43	
01	LATEX ACRILICO INTERIOR	m2	269,66	905,99	244.309,26			82,72
02	PINT ESP.P/CIELORRASOS	m2	79,88	1.079,12	86.200,11			80,18
03	BARNIZ S/MADERA MACHIMBRADA	m2	33,60	1.032,85	34.703,76			79,55
04	PINTURA EXTERIOR LATEX	m2	170,50	1.030,59	175.715,60			83,96
05	CARPINTERIA:BARNIZ S/MADERA	m2	63,85	1.047,61	66.889,90			72,53
18	VIDRIOS					211.978,17	1,55	
01	VIDRIOS TRIPLES TRANSPARENTES	m2	21,35	9.928,72	211.978,17			7,47
19	VARIOS					64.011,87	0,48	
01	AYUDA DE GREMIO	gl	1,00	64.011,87	64.011,87			100,00
TOTAL OBRA						\$ 13.706.505,26	100%	

NOTAS :

- Incluye incidencia en Mano de Obra HOMOLOGADO, a partir del 01/01/2022
- TODOS los precios contienen la misma estructura de cargas como "COEFICIENTE DE CARGA R" Coeficiente "R" Aplicado = 1,45860
- Se considera un 20 % de Gastos Generales Diréctos e Indirectos, un 10 % de Utilidad y el IVA venta al 50%: 10,5, según normativa vigente.
- En el precio de la Mano de Obra además del acuerdo homologado, se incluye el costo aproximado del seguro obrero obligatorio
- PRECIOS DE INSUMOS PARA ALBAÑILERIA SUMINISTRADOS POR **FEMACO SRL** (LISTA DEL 10/01/22)

PRECIO PROMEDIO POR UNIDAD DE MEDIDA **117380,37** \$/m2
 PORCENTAJE DE AUMENTO RELATIVO AL CALCULO ANTERIOR **12,9140** %
 PORCENTAJE RELATIVO A LOS ULTIMOS 11 MESES(FEB 202 **52,6194** %
 SUP.NETA DE DEPENDENCIAS (Se excluyen aleros y salientes) **116,77** m2

por M.M.O. Marcelo J. Giacobbe