

LISTA DE COSTOS DE ITEMS DISCRIMINADO EN MATERIALES Y MANO DE OBRA

NOTA 1 : Los precios publicados son de **costo estricto**, sin gastos generales, utilidades y/o impuestos, los que serán aplicados según corresponda, para el estudio de cada caso en particular.

NOTA 2 - En el precio de la Mano de Obra INCLUYE el acuerdo UOCRA HOMOLOGADO a partir del 1° de MARZO DE 2022 y costo aproximado del seguro de accidentes de trabajo obligatorio (ART). **NO SON VALORES DE SUBCONTRATO**

NOTA 3 : En HORMIGONES, el precio de la Mano de Obra es "puro"; maderas, clavos y alambres se incluyen dentro de materiales.

NOTA 4 - PRECIOS DE INSUMOS PARA ALBAÑILERIA SUMINISTRADOS POR **FEMACO SRL** (LISTA DEL 05/04/22)

Costos estudiados a : **8 ABRIL 2022**

Nº	Designación	Unidad	Materiales	Mano de Obra	Total
1	MOVIMIENTOS DE SUELOS				
1.1	EXCAVACION DE ZANJAS A MANO	m3	0,00	2353,05	2353,05
1.2	RELLENO, PRESTAMO Y COMPACTACION DE SUELO	m3	4063,30	1358,80	5422,10
1.3	EXCAVACION MANUAL DE BASES AISLADAS	m3	0,00	2916,45	2916,45
1.4	EXCAVACION DE POZOS A MANO (Absorbentes)	m3	0,00	5799,76	5799,76
1.5	DESMONTE DE TERRENO A MANO (En capas de hasta 10 cm)	m3	0,00	2054,77	2054,77
2	FUNDACIONES (Elaboración de Hº "In Situ")				
2.1	HORMIGON POBRE ZAPATAS CONTINUAS (BANQUINA)	m3	9005,51	4660,33	13665,84
2.2	MAMPOSTERIA DE CIMENTOS LADRILLOS COMUNES	m3	11729,27	7819,89	19549,16
2.3	BASES AISLADAS DE Hº Aº (Hormigón H21 - Fe 60kg/m3)	m3	30916,72	16778,91	47695,63
2.4	VIGAS DE FUNDACION o EQUILIBRIO DE Hº Aº (Hormigón H21 - Fe 90kg/m3)	m3	40642,01	23163,71	63805,72
2.5	TRONCOS DE COLUMNAS DE Hº Aº (Hormigón H21 - Fe 90kg/m3)	m3	42893,87	26417,74	69311,61
3	ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO (Elaboración In Situ)				
3.1	VIGAS DE ENCADENADOS HORMIGON ARMADO (Hº H21 - Fe:50kg/m3)	m3	31305,19	27079,06	58384,25
3.2	VIGAS DE HORMIGON ARMADO (Hº H21 - Fe:100kg/m3)	m3	47244,52	36989,18	84233,70
3.3	COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO (Hº H21 - Fe:85kg/m3)	m3	41606,83	30786,25	72393,08
3.4	TABIQUES PORTANTES DE HORMIGON ARMADO (Hº H21 - Fe:80kg/m3)	m3	43748,23	36087,39	79835,62
3.5	DINTELES DE 3 Diam. 8 mm	ml	391,13	543,40	934,53
3.6	LOSA VIGUETAS PRETENSADAS/LAD.CERAMICO L=3,50m	m2	4817,17	3614,76	8431,93
3.7	LOSAS MACIZAS DE HORMIGON ARMADO (Hº H21 - Fe:80kg/m3)	m3	41498,85	27200,81	68699,66
3.8	ESCALERAS DE Hº Aº (Hormigón H21 - Fe 55kg/m3)	m3	34931,35	42321,13	77252,48
3.9	TANQUES RECTANGULARES DE Hº Aº (Hormigón H21 - Fe 90kg/m3)	m3	46833,30	40062,85	86896,15
3.10	TABIQUES NO PORTANTES DE Hº Aº (Hormigón H17 - Fe :50kg/m3)	m3	34020,39	32804,05	66824,44
4	MAMPOSTERIAS				
4.1	MAMPOSTERIA EN ELEVACION LAD. COMUNES Esp. 0,30 m	m3	12386,61	10742,00	23128,61
4.2	MAMPOSTERIA EN ELEVACION LAD. COMUNES Esp. 0,15 m	m3	12645,14	9980,35	22625,49
4.3	TABIQUE DE 0,10 m LAD. CERAMICOS HUECOS	m2	1125,59	1235,02	2360,61
4.4	MOJINETE DE LAD.COMUNES TERMINADO ancho 0,30 m	ml	1429,15	2724,26	4153,41
4.5	MAMP. LADRILLO CERAMICO 18/18/33 NO PORTANTE	m2	2296,91	1445,90	3742,81
4.6	MAMP. LADRILLO CERAMICO 12/18/33 NO PORTANTE	m2	1928,60	1340,47	3269,07
4.7	MAMP. LADRILLO COMUN VISTO (UNA CARA) 0,15 m	m2	2892,63	1764,58	4657,21
4.8	MAMP. LADRILLO COMUN VISTO (UNA CARA) 0,30 m	m2	5407,84	3060,44	8468,28
4.9	MAMP. LADRILLO BLOCK DE CEMENTO TIPO CORCEMAR LISO 20/20/40	m2	2600,64	1692,85	4293,49
5	AISLACIONES				
5.1	CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL	ml	546,42	641,17	1187,59
5.2	CARPETA AISLADORA SOBRE CONTRAPISO	m2	379,41	590,39	969,80
5.3	TAB. PANDERETE LAD.COMUN C/AISLACION VERTICAL EN SUBMURACIONE	m2	1386,28	1626,56	3012,84
5.4	CAPA AISLADORA VERTICAL 1 cm	m2	314,46	444,04	758,50
6	REVOQUES				
6.1	JAHARRO A LA CAL Y ENLUCIDO DE YESO	m2	449,46	998,66	1448,12
6.2	GRUESO BAJO REVESTIMIENTO (IMPERMEABLE)	m2	202,08	836,77	1038,85
6.3	TAPARROLLO EXT. ARMADO A LA CAL - INT. AL FINO	m2	1792,21	2759,23	4551,44
6.4	REVOQUE EXTERIOR COMPLETO A LA CAL	m2	569,61	1876,09	2445,70
6.5	TOMADO DE JUNTAS EN LADRILLOS VISTOS	m2	217,23	1138,53	1355,76
6.6	IMPERMEABLE AZOTADO HIDROFUGO	m2	177,86	390,98	568,84
6.7	JAHARRO A LA CAL	m2	251,10	774,13	1025,23
6.8	ENLUCIDO A LA CAL	m2	70,40	668,69	739,09
6.9	ENLUCIDO A LA CAL INTERIOR CON PREMEZCLA	m2	110,69	635,55	746,24
6.10	ENLUCIDO A LA CAL EXTERIOR CON PREMEZCLA	m2	125,33	635,55	760,88
7	CONTRAPISOS				
7.1	CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL 12 cm	m2	892,81	750,08	1642,89
7.2	CONTRAPISO SOBRE LOSA 8 cm	m2	530,33	765,18	1295,51
7.3	CONTRAPISO SOBRE LOSA LOCAL SANITARIO 20 cm	m2	1462,96	948,93	2411,89
7.4	CARPETA DE CEMENTO BAJO PISO 2 cm	m2	358,41	639,77	998,18
7.5	CONTRAPISO ALIVIANADO DE ARCILLA EXPANDIDA e = 0,15m Prom.	m2	2797,93	1054,37	3852,30

LISTA DE COSTOS DE ITEMS DISCRIMINADO EN MATERIALES Y MANO DE OBRA

NOTA 1 : Los precios publicados son de **costo estricto**, sin gastos generales, utilidades y/o impuestos, los que serán aplicados según corresponda, para el estudio de cada caso en particular.

NOTA 2 - En el precio de la Mano de Obra INCLUYE el acuerdo UOCRA HOMOLOGADO a partir del 1° de MARZO DE 2022 y costo aproximado del seguro de accidentes de trabajo obligatorio (ART). **NO SON VALORES DE SUBCONTRATO**

NOTA 3 : En HORMIGONES, el precio de la Mano de Obra es "puro"; maderas, clavos y alambres se incluyen dentro de materiales.

NOTA 4 - PRECIOS DE INSUMOS PARA ALBAÑILERIA SUMINISTRADOS POR **FEMACO SRL** (LISTA DEL 05/04/22)

Costos estudiados a : **8 ABRIL 2022**

Nº	Designación	Unidad	Materiales	Mano de Obra	Total
8	PISOS				
8.1	PISO CERAMICO ESMALTADO DE 1ra.	m2	1711,73	1430,79	3142,52
8.2	PISO DE LOSETAS 40 x 60 SIN ARMAR	m2	2105,52	1485,05	3590,57
8.3	PISO DE CEMENTO ALISADO (1 : 3 , más alisado de cemento 1 : 1)	m2	444,15	692,18	1136,33
8.4	PISO DE MOSAICOS GRANITICOS 30 x 30 cm, SIN PULIR	m2	2755,32	1512,18	4267,50
8.5	VEREDA CEMENTO ALISADO CON CONTRAPISO 12 cm	m2	1136,06	1391,64	2527,70
8.6	VEREDA BALDOSA CEMENTO 4 PANES 15/15 SIN CONTRAPISO	m2	1582,41	1102,46	2684,87
9	ZOCALOS				
9.1	ZOCALO DE MADERA DURA	ml	451,36	203,32	654,68
9.2	ZOCALO CERAMICO	ml	176,22	451,80	628,02
9.3	ZOCALO GRANITICO 10 x 30 cm	ml	838,93	317,77	1156,70
10	CUBIERTAS				
10.1	CUB. PLANA COMPLETA - Aisl. térm.; H° Pte.; carpeta; membrana; carpeta y bald	m2	5493,74	4584,65	10078,39
10.2	CUBIERTA TEJAS FRANCESAS S/MADERA - c/aisl. térmica e hidráulica	m2	13103,53	4048,67	17152,20
10.3	CUB. CHAPA SINUSOIDAL N°24 S/CORREAS CHAPA PLEG. C/BABETAS Y CA	m2	5782,27	2108,58	7890,85
10.4	MEMBRANA FLOTANTE ALUMINIZADA - 4 mm	m2	727,29	578,36	1305,65
11	CIELORRASOS				
11.1	CIELORRASO APLICADO DE YESO COMPLETO	m2	349,82	1283,57	1633,39
11.2	CIELORRASO SUSPENDIDO TERMINACION YESO	m2	1841,66	2933,88	4775,54
11.3	APLICADO A LA CAL BAJO LOSA	m2	294,38	1403,66	1698,04
11.4	SUSPENDIDO A LA CAL s/estructura de madera	m2	1869,17	2939,90	4809,07
11.5	SUSP. MADERA MACHIMBRADA 1/2" con aislación lana de vidrio 2"	m2	2717,66	1641,67	4359,33
12	REVESTIMIENTOS				
12.1	REVESTIMIENTO - AZULEJO	m2	1422,71	1515,11	2937,82
12.2	UMBRALES Y SOLIAS DE GRANITO RECONSTITUIDO	m2	16350,28	5710,85	22061,13
12.3	REVESTIMIENTO IGGAM COLOR FRENTE (Blanco ó Amarillo - 10 kg/m2)	m2	5814,58	1837,44	7652,02
13	PINTURAS				
13.1	LATEX ACRILICO INTERIOR	m2	139,75	569,26	709,01
13.2	LATEX ESPECIAL P/CIELORRASO	m2	192,29	657,23	849,52
13.3	BARNIZ S/MADERA MACHIMBRADA CIELORRASO	m2	166,53	624,08	790,61
13.4	PINTURA EXTERIOR AL LATEX	m2	148,47	657,23	805,70
13.5	BARNIZ SOBRE PLACAS DE MADERA	m2	226,93	577,09	804,02
13.6	ESMALTE SINTETICO MATE SOBRE MADERA (BASE FIJADOR BLANCO)	m2	163,46	837,33	1000,79
13.7	ESMALTE SINTETICO SOBRE METAL (BASE ANTIOXIDO)	m2	189,47	870,47	1059,94
14	VIDRIOS				
14.1	VIDRIOS TRIPLES TRANSPARENTES	m2	7243,41	563,26	7806,67
14.2	CRISTAL FLOAT 6mm GRIS	m2	8138,85	701,83	8840,68
15	CARPINTERIAS (SOLO COLOCACION - INCLUYE MORTERO 1:3)				
15.1	COLOC. PUERTA ENTRADA 0,90 x 2,05 m (Madera ó Aluminio)	UN	302,14	5376,66	5678,80
15.2	COLOC. PUERTA PLACA DE EMBUTIR CORREDIZA (0,60m de Hoja - SIN cubrir	UN	475,84	4183,71	4659,55
15.3	COLOC. PUERTA PLACA 0,70 m	UN	259,82	3144,61	3404,43
15.4	COLOC. PUERTA CHAPA EXTERIOR 0,70 m	UN	347,40	3496,99	3844,39
15.5	COLOC. VENTILUZ hasta 0,50 m2	UN	151,07	1807,23	1958,30
15.6	COLOC. VENTANA hasta 1,50 m2	UN	324,77	3891,61	4216,38
15.7	COLOC. VENTANA hasta 2,50 m2	UN	475,84	5415,82	5891,66