

LISTA DE COSTOS DE ÍTEMES DISCRIMINADO EN MATERIALES Y MANO DE OBRA

NOTA 1 : Los precios publicados son de **costo estricto** , sin gastos generales, utilidades y/o impuestos,

los que serán aplicados según corresponda, para el estudio de cada caso en particular.

NOTA 2 - En el precio de la Mano de Obra INCLUYE el acuerdo UOCRA HOMOLOGADO a partir del 1° de JUNIO DE 2022

y costo aproximado del seguro de accidentes de trabajo obligatorio (ART). **NO SON VALORES DE SUBCONTRATO**

NOTA 3 : En HORMIGONES, el precio de la Mano de Obra es "puro" ; maderas, clavos y alambres se incluyen dentro de materiales.

NOTA 4 - PRECIOS DE INSUMOS PARA ALBAÑILERIA SUMINISTRADOS POR **FEMACO SRL** (LISTA DEL 13/07/22)

Costos estudiados a : **15 JUL 2022**

Nº	Designación	Unidad	Materiales	Mano de Obra	Total
1	MOVIMIENTOS DE SUELOS				
1.1	EXCAVACION DE ZANJAS A MANO	m3	0,00	2822,18	2822,18
1.2	RELLENO, PRESTAMO Y COMPACTACION DE SUELO	m3	4672,80	1629,71	6302,51
1.3	EXCAVACION MANUAL DE BASES AISLADAS	m3	0,00	3497,91	3497,91
1.4	EXCAVACION DE POZOS A MANO (Absorbentes)	m3	0,00	6956,08	6956,08
1.5	DESMONTE DE TERRENO A MANO (En capas de hasta 10 cm)	m3	0,00	2465,44	2465,44
2	FUNDACIONES (Elaboración de Hº "In Situ")				
2.1	HORMIGON POBRE ZAPATAS CONTINUAS (BANQUINA)	m3	12526,75	5589,31	18116,06
2.2	MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS LADRILLOS COMUNES	m3	13979,83	9378,55	23358,38
2.3	BASES AISLADAS DE Hº Aº (Hormigón H21 - Fe 60kg/m3)	m3	38522,99	20123,43	58646,42
2.4	VIGAS DE FUNDACION O EQUILIBRIO DE Hº Aº (Hormigón H21 - Fe 90kg/m3)	m3	49761,06	27780,53	77541,59
2.5	TRONCOS DE COLUMNAS DE Hº Aº (Hormigón H21 - Fe 90kg/m3)	m3	52416,93	31683,36	84100,29
3	ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO (Elaboración In Situ)				
3.1	VIGAS DE ENCADENADOS HORMIGON ARMADO (Hº H21 - Fe:50kg/m3)	m3	39015,24	32476,13	71491,37
3.2	VIGAS DE HORMIGON ARMADO (Hº H21 - Fe:100kg/m3)	m3	57360,47	44361,48	101721,95
3.3	COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO (Hº H21 - Fe:85kg/m3)	m3	50936,83	36922,80	87859,63
3.4	TABIQUES PORTANTES DE HORMIGON ARMADO (Hº H21 - Fe:80kg/m3)	m3	53399,45	43280,43	96679,88
3.5	DINTELES DE 3 Diam. 8 mm	ml	469,31	651,70	1121,01
3.6	LOSA VIGUETAS PRETENSADAS/LAD.CERAMICO L=3,50m	m2	6368,89	4335,25	10704,14
3.7	LOSAS MACIZAS DE HORMIGON ARMADO (Hº H21 - Fe:80kg/m3)	m3	50758,70	32622,48	83381,18
3.8	ESCALERAS DE Hº Aº (Hormigón H21 - Fe 55kg/m3)	m3	43243,84	50756,25	94000,09
3.9	TANQUES RECTANGULARES DE Hº Aº (Hormigón H21 - Fe 90kg/m3)	m3	56993,29	48048,10	105041,39
3.10	TABIQUES NO PORTANTES DE Hº Aº (Hormigón H17 - Fe :50kg/m3)	m3	42154,76	39342,67	81497,43
4	MAMPOSTERIAS				
4.1	MAMPOSTERIA EN ELEVACION LAD. COMUNES Esp. 0,30 m	m3	14865,82	12845,56	27711,38
4.2	MAMPOSTERIA EN ELEVACION LAD. COMUNES Esp. 0,15 m	m3	15166,05	11969,66	27135,71
4.3	TABIQUE DE 0,10 m LAD. CERAMICOS HUECOS	m2	1356,09	1481,19	2837,28
4.4	MOJINETE DE LAD.COMUNES TERMINADO ancho 0,30 m	ml	1756,93	3267,23	5024,16
4.5	MAMP. LADRILLO CERAMICO 18/18/33 NO PORTANTE	m2	2837,10	1734,10	4571,20
4.6	MAMP. LADRILLO CERAMICO 12/18/33 NO PORTANTE	m2	2365,93	1607,64	3973,57
4.7	MAMP. LADRILLO COMUN VISTO (UNA CARA) 0.15 m	m2	3351,31	2116,30	5467,61
4.8	MAMP. LADRILLO COMUN VISTO (UNA CARA) 0.30 m	m2	6251,90	3670,44	9922,34
4.9	MAMP. LADRILLO BLOCK DE CEMENTO TIPO CORCEMAR LISO 20/20/40	m2	3391,26	2030,25	5421,51
5	AISLACIONES				
5.1	CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL	ml	667,08	769,14	1436,22
5.2	CARPETA AISLADORA SOBRE CONTRAPISO	m2	491,72	708,05	1199,77
5.3	TAB. PANDERETE LAD.COMUN C/AISLACION VERTICAL EN SUBMURACIONE	m2	1668,53	1950,75	3619,28
5.4	CAPA AISLADORA VERTICAL 1 cm	m2	407,27	532,56	939,83
6	REVOQUES				
6.1	JAHARRO A LA CAL Y ENLUCIDO DE YESO	m2	609,09	1197,93	1807,02
6.2	GRUESO BAJO REVESTIMIENTO (IMPERMEABLE)	m2	270,03	1003,55	1273,58
6.3	TAPARROLLO EXT. ARMADO A LA CAL - INT. AL FINO	m2	2201,72	3309,20	5510,92
6.4	REVOQUE EXTERIOR COMPLETO A LA CAL	m2	750,86	2248,41	2999,27
6.5	TOMADO DE JUNTAS EN LADRILLOS VISTOS	m2	277,98	1365,43	1643,41
6.6	IMPERMEABLE AZOTADO HIDROFUGO	m2	229,74	468,91	698,65
6.7	JAHARRO A LA CAL	m2	331,14	928,42	1259,56
6.8	ENLUCIDO A LA CAL	m2	91,72	801,96	893,68
6.9	ENLUCIDO A LA CAL INTERIOR CON PREMEZCLA	m2	139,41	762,22	901,63
6.10	ENLUCIDO A LA CAL EXTERIOR CON PREMEZCLA	m2	156,75	762,22	918,97
7	CONTRAPISOS				
7.1	CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL 12 cm	m2	1241,23	899,59	2140,82
7.2	CONTRAPISO SOBRE LOSA 8 cm	m2	739,12	917,72	1656,84
7.3	CONTRAPISO SOBRE LOSA LOCAL SANITARIO 20 cm	m2	2033,93	1138,08	3172,01
7.4	CARPETA DE CEMENTO BAJO PISO 2 cm	m2	479,05	767,28	1246,33
7.5	CONTRAPISO ALIVIANADO DE ARCILLA EXPANDIDA e = 0,15m Prom.	m2	3362,05	1264,54	4626,59

LISTA DE COSTOS DE ÍTEMS DISCRIMINADO EN MATERIALES Y MANO DE OBRA

NOTA 1 : Los precios publicados son de **costo estricto** , **sin gastos generales, utilidades y/o impuestos**, los que serán aplicados según corresponda, para el estudio de cada caso en particular.

NOTA 2 - En el precio de la Mano de Obra INCLUYE el acuerdo UOCRA HOMOLOGADO a partir del 1° de JUNIO DE 2022 y costo aproximado del seguro de accidentes de trabajo obligatorio (ART). **NO SON VALORES DE SUBCONTRATO**

NOTA 3 : En HORMIGONES, el precio de la Mano de Obra es "puro" ; maderas, clavos y alambres se incluyen dentro de materiales.

NOTA 4 - PRECIOS DE INSUMOS PARA ALBAÑILERIA SUMINISTRADOS POR **FEMACO SRL** (LISTA DEL 13/07/22)

Costos estudiados a : **15 JUL 2022**

Nº	Designación	Unidad	Materiales	Mano de Obra	Total
8	PISOS				
8.1	PISO CERAMICO ESMALTADO DE 1ra.	m2	1983,97	1715,97	3699,94
8.2	PISO DE LOSETAS 40 x 60 SIN ARMAR	m2	2496,26	1781,06	4277,32
8.3	PISO DE CEMENTO ALISADO (1 : 3 , más alisado de cemento 1 : 1)	m2	573,31	830,14	1403,45
8.4	PISO DE MOSAICOS GRANITICOS 30 x 30 cm, SIN PULIR	m2	3228,18	1813,60	5041,78
8.5	VEREDA CEMENTO ALISADO CON CONTRAPISO 12 cm	m2	1550,39	1669,01	3219,40
8.6	VEREDA BALDOSA CEMENTO 4 PANES 15/15 SIN CONTRAPISO	m2	1882,32	1322,20	3204,52
9	ZOCALOS				
9.1	ZOCALO DE MADERA DURA	ml	519,06	243,85	762,91
9.2	ZOCALO CERAMICO	ml	204,31	541,85	746,16
9.3	ZOCALO GRANITICO 10 x 30 cm	ml	980,50	381,11	1361,61
10	CUBIERTAS				
10.1	CUB. PLANA COMPLETA - Aisl. térm.; H° Pte.; carpeta; membrana; carpeta y baldosa	m2	6823,91	5498,45	12322,36
10.2	CUBIERTA TEJAS FRANCESAS S/MADERA - c/aisl. térmica e hidráulica	m2	15073,24	4855,70	19928,94
10.3	CUB. CHAPA SINUSOIDAL N°24 S/CORREAS CHAPA PLEG, C/BABETAS Y CANTONERAS	m2	6649,62	2528,86	9178,48
10.4	MEMBRANA FLOTANTE ALUMINIZADA - 4 mm	m2	763,91	693,64	1457,55
11	CIELORRASOS				
11.1	CIELORRASO APLICADO DE YESO COMPLETO	m2	472,27	1540,16	2012,43
11.2	CIELORRASO SUSPENDIDO TERMINACION YESO	m2	2266,93	3518,65	5785,58
11.3	APLICADO A LA CAL BAJO LOSA	m2	398,36	1683,43	2081,79
11.4	SUSPENDIDO A LA CAL s/estructura de madera	m2	2263,75	3525,86	5789,61
11.5	SUSP. MADERA MACHIMBRADA 1/2" con aislación lana de vidrio 2"	m2	3137,38	1968,88	5106,26
12	REVESTIMIENTOS				
12.1	REVESTIMIENTO - AZULEJO	m2	1659,87	1817,10	3476,97
12.2	UMBRALES Y SOLIAS DE GRANITO RECONSTITUIDO	m2	18852,90	6849,03	25701,93
12.3	REVESTIMIENTO IGGAM COLOR FRENTES (Blanco ó Amarillo - 10 kg/m2)	m2	6980,80	2203,66	9184,46
13	PINTURAS				
13.1	LATEX ACRILICO INTERIOR	m2	179,96	682,72	862,68
13.2	LATEX ESPECIAL P/CIELORRASO	m2	245,85	788,21	1034,06
13.3	BARNIZ S/MADERA MACHIMBRADA CIELORRASO	m2	319,85	748,46	1068,31
13.4	PINTURA EXTERIOR AL LATEX	m2	189,92	788,21	978,13
13.5	BARNIZ SOBRE PLACAS DE MADERA	m2	424,08	692,11	1116,19
13.6	ESMALTE SINTETICO MATE SOBRE MADERA (BASE FIJADOR BLANCO)	m2	308,71	1004,21	1312,92
13.7	ESMALTE SINTETICO SOBRE METAL (BASE ANTIOXIDO)	m2	350,04	1043,96	1394,00
14	VIDRIOS				
14.1	VIDRIOS TRIPLES TRANSPARENTES	m2	8329,92	675,52	9005,44
14.2	CRISTAL FLOAT 6mm GRIS	m2	9359,67	841,71	10201,38
15	CARPINTERIAS (SOLO COLOCACION - INCLUYE MORTERO 1:3)				
15.1	COLOC. PUERTA ENTRADA 0,90 x 2,05 m (Madera ó Aluminio)	UN	390,64	6448,27	6838,91
15.2	COLOC. PUERTA PLACA DE EMBUTIR CORREDIZA (0,60m de Hoja - SIN cubrir)	UN	617,61	5017,52	5635,13
15.3	COLOC. PUERTA PLACA 0,70 m	UN	337,83	3771,34	4109,17
15.4	COLOC. PUERTA CHAPA EXTERIOR 0,70 m	UN	453,92	4193,94	4647,86
15.5	COLOC. VENTILUZ hasta 0,50 m2	UN	195,32	2167,41	2362,73
15.6	COLOC. VENTANA hasta 1,50 m2	UN	422,28	4667,21	5089,49
15.7	COLOC. VENTANA hasta 2,50 m2	UN	617,61	6495,23	7112,84